CORTE F



CORTE H



CORTE I



CORTE J



ELEVAÇÃO 03



ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE CORES:

01. AS PEÇAS DE FIXAÇÃO DO COMOVENT, JUNTO À COBERTURA: COR BRANCA.
02. TODOS OS CAIXILHOS EXTERNOS: COR GRAFITE.
03. CAIXILHOS INTERNOS REFERENTES AS FACES DAS SALAS DE AULA DE FRENTE A CIRCULAÇÃO: COR BRANCA.
04. BATENTES METÁLICOS DAS PORTAS DAS SALAS DE AULA E DO LACTÁRIO: COR BRANCA.
05. PORTAS DE MADEIRA DAS SALAS DE AULA: COR BRANCA.
06. PORTAS E CAIXILHOS DO LACTÁRIO E SALA DE ALIMENTAÇÃO: COR BRANCA.
07. CAIXILHOS, BATENTES E PORTAS INTERNAS REFERENTES AOS DEMAIS AMBIENTES (FACES OPOSTAS ÀS SALAS DE AULA) NAS MESMAS CORES DA PAREDES ONDE ESTIVEREM INSTALADOS – LARANJA NO "CONJUNTO" DA COZINHA/LAVANDERIA, VERDE ESCOLAR NO CONJUNTO DOS SANITÁRIOS/DIRETORIA, AZUL PROFUNDO EM PARTE DA SECRETARIA, VER DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ANOTADAS NAS PLANTAS, CORTES E AMPLIAÇÕES.
08. OS CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVAIS DEVERÃO SER PINTADOS COM ESMALTE A BASE D'ÁGUA ACETINADO NA COR BRANCA.

TABELA DE ACABAMENTOS

PISO	1	PISO VINÍLICO – TRANSITO PESADO 2mm – EM MANTA TONALIDADE CINZA CLARO, DE SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA, UTILIZAR RODAPÉS VINÍLICOS A PARTIR DO MESMO PISO FORMANDO CANTOS ARREDONDADOS EM TODO O PERÍMETRO DE INSTALAÇÃO.
	2	PORCELANATO ESMALTADO ALTO TRAFEGO, SEM BRILHO, ANTI-DERRAPANTE, MARCA CECRISA–PORTINARI, MODELO LOFT SGR NAT BOLD, FORMATO 60x60cm, JUNTA CINZA CLARO, COM DO PISO, ASSENTADO SOBRE CONTRA–PISO REGULARIZADO. UTILIZAR RODAPÉS DE MESMO FABRICANTE E MODELO EM TODO O PERÍMETRO DE ASSENTAMENTO.
	3	PORCELANATO ESMALTADO ALTO TRAFEGO, SEM BRILHO, ANTI-DERRAPANTE, MARCA CECRISA–PORTINARI, MODELO YORK SGR NAT BOLD, FORMATO 60x60cm, JUNTA CINZA CLARO, COM DO PISO, ASSENTADO SOBRE CONTRA–PISO REGULARIZADO. UTILIZAR RODAPÉS DE MESMO FABRICANTE E MODELO EM TODO O PERÍMETRO DE ASSENTAMENTO.
	4	CIMENTADO DESEMPENADO, CONFORME FICHA DE SERVIÇOS FDE S12.04
TETO	1	PINTURA LÁTEX LINHA ECONOMICA COR BRANCA, SOBRE MASSA NIVELADORA APLICADO EM CHAPISCO E EMBOÇO DESEMPENADO

PAREDE	
1	PINTURA ESMALTE A BASE DE AGUA, ACETINADO, SOBRE GESSO, ESP.=5mm, COR BRANCA (AMBIENTES FECHADOS)
2	PINTURA ESMALTE A BASE DE AGUA, ACETINADO, SOBRE GESSO, ESP.=5mm: C01 = COR VERMELHO — C03 = COR VERDE MILO — C05 = COR AZUL CELESTE C02 = COR AMARELO — C04 = COR LARANJA — C06 = COR LAGUNA SEM INDICAÇÃO = COR BRANCO
3	PINTURA LÁTEX STANDARD, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO DESEMPENADO C01 = COR AZUL PROFUNDO
4	AZULEJO BRANCO LISO BRILHANTE, 30x40cm, ASSENTADO SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO DESEMPENADO, VER ALTURA NOS DESENHOS
5	PINTURA ESMALTE ACETINADO BASE D'AGUA LOUSA VERDE ESCOLAR, SOBRE MASSA NIVELADORA APLICADO EM CHAPISCO E EMBOÇO DESEMPENADO
6	PASTILHA DE PORCELANA 5x5cm DO PISO ATÉ ALTURA DE 1.30m, REJUNTE BRANCO C01 = JATOBÁ AZUL SAFIRA – JN_6806 — C02 = JATOBÁ AMARELO TOPÁZIO – JN_6200

CÓD.	COR	ESP.
01	07	0.18
02	07	0.25
03	07	0.35
04	07	0.50
05	07	0.70
06	07	0.13
07	07	0.10
08	08	0.13
09	09	0.18
250	250	0.10
251	251	0.13
252	252	0.13
253	253	0.18
254	254	0.25

nº	MODIFICACOES	APROVACAO	DATA
9			
8			
7			
6			
5			
4			
3			
2			
1	ACRESC: ENFERMARIA/SALA RECEPÇÃO/CONSULT/SALA ATIVID 07	SIMEIA	OUT/2021
△		AUTOR DO PROJETO	FDE

OBSERVACOES	DESENHOS DE REFERENCIA	N.	APROVACAO	DATA
			AUTOR DO PROJETO	
			APROVACAO	DATA
			FDE	

PAD CR-1A

103

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE

Local: Rua Ivone Francoso Meloni, Área Institucional 01 - Jardim São Manoel
Município de Espírito Santo do Pinhal-SP.

CÓDIGO: 1,2|0,1|0,8|9
Nº LOTE: 01

INTERVENÇÃO: CRECHE + PRÉ–ESCOLA – CR–1A

ETAPA/AREA TECNICA	TIPO PROJETO	DATA	ETAPA/AREA TECNICA
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	PAD CR–1A	MAR/2020	PE–ARQ

CONTEUDO	ESCALA	FOLHA	REVISÃO
CORTES LONGITUDINAIS F, H E I / ELEVAÇÃO 03	1/50	05/11	01

FDE
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

PROJETO DESENVOLVIDO POR ODVO ARQUITETURA E URBANISMO A PARTIR DO PAD CR-1 12.01.044
RESPONSÁVEL TÉCNICO: OMAR MOHAMAD DALANK - CAU A205640-0

1201089_01APE000501_01