


PLANTA DEMOLIÇÃO
ESCALA 1:100




PLANTA CONSTRUÇÃO
ESCALA 1:100



QUADRO DE ESQUADRIAS					
CÓDIGO	LARG. (m)	ALT. (m)	PET. (m)	TIPO	DESCRIÇÃO
PORTAS					
PM01	0,80	2,10	---	ABRIR 1 FOLHA	PORTA EM MADEIRA CONFUNDADA 36mm TIPO PARANA - PINTURA ESMALTE NAS DUAS FACES NA COR BRANCO NEVE
PM02	0,90	2,10	---	ABRIR 1 FOLHA	PORTA EM MADEIRA CONFUNDADA 36mm TIPO PARANA - PINTURA ESMALTE NAS DUAS FACES NA COR BRANCO NEVE, ADAPTADA PNE
PF01	1,50	2,40	---	ABRIR 2 FOLHAS	PORTÃO DE FERRO
PF02	2,50	2,40	---	ABRIR 2 FOLHAS	PORTÃO DE FERRO
BA01	1,10	1,00	1,10	---	BALCÃO
JANELAS					
JA01	1,50	1,00	1,10	BASCULANTE	JANELA EM VIDRO 6mm TRANSPARENTE E PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL
JA02	1,00	0,80	1,50	BASCULANTE	JANELA EM VIDRO 6mm TRANSPARENTE E PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL

- LEGENDA
- DEMOLIÇÃO
 - CONSTRUÇÃO
 - INSTALAÇÃO DE GRADIL
 - PLANTIO DE GRAMA - 188,90m²
 - TROCAR CANTONEIRAS DE ALUMÍNIO POR NOVAS - TOTAL 12un.
- Obs: * FAZER REPARO NO TELHADO E INSTALAR CALHAS E RUFOS NOVOS
* FAZER PINTURA EXTERNA E INTERNA



DETALHE GRADIL
ESCALA 1:20

NOTAS
01. PARA A EXECUÇÃO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	POR	APROV.
01	ADAPTAÇÃO DE PROJETO	03/02/2020	MAYLINE MENDES	
00	EMIÇÃO INICIAL	15/01/2020	MAYLINE MENDES	

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO

SERGIO DEL BIANCHI JUNIOR
Prefeito do Município de Espírito Santo do Pinhal

ELTON RITTOCHI MAEDA
CAU 472075-6

USUÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

RESPONSÁVEL
ELTON RITTOCHI MAEDA

PROJETO ARQUITETÔNICO

RESPONSÁVEL
ELTON RITTOCHI MAEDA

PROJETO ARQUITETÔNICO

RESPONSÁVEL
ELTON RITTOCHI MAEDA

PROJETO ARQUITETÔNICO

02/02

01