



MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Obras

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA

LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL HÉLIO VERGUEIRO LEITE

MUNICÍPIO: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL/SP

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1 BANHEIRO QUÍMICO

Será inserido um banheiro químico durante o período de execução da obra.

1.2 CONTAINER

O container será aplicado durante o período de execução da obra.

1.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA

Durante o período de execução, será instalado uma placa de identificação de obra.

1.4 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO

Será realizado uma limpeza manual do terreno no início da execução da obra.

1.5 LOCAÇÃO

No início da execução, será feito uma locação das vias, calçadas, tanques e lagoas.

1.6 DEMOLIÇÃO

A demolição será feita no calçamento existente, localizado na rua Cláudio da Silva.

2. EXECUÇÃO

2.1 CALÇAMENTO

Tendo em base a planta baixa, o calçamento será com piso intertravado, e será aplicado na calçada existente, praça de alimentação e outros.

2.2 OUTROS PISOS

2.2.1 Areia

A areia vai ser utilizada na área do playground, onde localiza brinquedos como gangorra, balança e percursos.



MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Obras

2.2.2 Grama

Para o restante do projeto, será inserido vegetação gramínea durante todo o percurso.

2.3 REDE DE ÁGUA

Será executada em PVC soldável para atender os pontos do foodtruck e as pias externas. Ver projeto específico.

2.4 REDE DE ESGOTO

Será executada PVC série normal para atender os pontos do foodtruck e as pias externas. Ver projeto específico.

2.5 PAISAGISMO

2.5.1 Arbustos

Os arbustos a ser instalados deverão ser do tipo mini lantana ou liriopes verde, durante o percurso do projeto.

2.5.2 Árvores

As árvores possuem três tipologias sendo elas o ipê amarelo, a pata-de-vaca e a manacá. Serão inseridas durante todo o projeto.

2.6 MOBILIÁRIO

2.6.1 Banco

Os bancos serão de concreto pré-moldado, em vários pontos no projeto.

2.6.2 Centro de atividades

O Centro de atividades estará localizado na área de playground. Será inserido percursos em madeira durante o trajeto da área de playground.

2.6.3 Balanço

Localizado na área de playground, o total de balanços duplos será de 2.

2.6.4 Gangorra

Com total de duas gangorras duplas, estará inserido na área de playground.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Obras

2.7 ILUMINAÇÃO

2.7.1 Postes e luminárias: Serão implantados em todo o projeto, com luminária LED.

2.7.2 Escavação de vala para instalação de eletrodutos da rede de iluminação conforme caminhamento definido em projeto específico.

2.7.3 Instalação de eletroduto corrugado, conforme projeto específico.

OBS.: Os serviços quantificados na Planilha Orçamentária fornecida por esta municipalidade, retratam a necessidade do objeto apresentado.

Eng. Thalles Coquieri Pancrácio
Autor do Projeto
CREA nº 507.046.689-8

Arq. Paulo José Costa
Responsável Técnico
CAU nº A122855-2

CRISTINA DO CARMO BRANDÃO BUENO
DOMINGUES
Prefeita Municipal de Espírito Santo do Pinhal