



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1092563-09	Nº TransfereGOV 955214/2023	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 12-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	BDI 1 25,64%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO									797.696,50	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO					-	2.376,48	
1.1.			PLACA DE OBRA					-	2.376,48	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	6,00	315,25	BDI 1	396,08	2.376,48	RA
2.			RAMPA DE ACESSIBILIDADE					-	20.755,04	
2.1.			RAMPA DE ACESSIBILIDADE					-	20.755,04	
2.1.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	17,49	113,50	BDI 1	142,60	2.494,07	RA
2.1.2.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	17,49	9,62	BDI 1	12,09	211,44	RA
2.1.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	174,90	3,06	BDI 1	3,84	671,62	RA
2.1.4.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	5,24	118,02	BDI 1	148,28	776,98	RA
2.1.5.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	13,99	678,16	BDI 1	852,04	11.920,04	RA
2.1.6.	SINAPI	101091	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	M2	25,92	143,74	BDI 1	180,59	4.680,89	RA
3.			CALÇADAS					-	25.751,18	
3.1.			PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES - E = 8CM					-	25.751,18	
3.1.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	333,26	3,71	BDI 1	4,66	1.553,00	RA
3.1.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	10,00	118,02	BDI 1	148,28	1.482,80	RA
3.1.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	26,66	678,16	BDI 1	852,04	22.715,38	RA
4.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	684.424,43	
4.1.			RECAPEAMENTO					-	684.424,43	
4.1.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	311,76	1.434,57	BDI 1	1.802,39	561.913,11	RA
4.1.2.	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M²	10.392,00	7,30	BDI 1	9,17	95.294,64	RA
4.1.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.352,80	1,86	BDI 1	2,34	21.885,55	RA

PMv3.0.6

EF
112



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1092563-09	Nº TransfereGOV 955214/2023	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 12-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	BDI 1 25,64%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO									797.696,50	
4.1.4.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.611,70	0,76	BDI 1	0,95	5.331,13	RA
5.			SINALIZAÇÃO					-	64.389,37	
5.1.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	52.613,33	
5.1.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	1.120,00	29,03	BDI 1	36,47	40.846,40	RA
5.1.2.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	173,40	54,01	BDI 1	67,86	11.766,93	RA
5.2.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	11.776,04	
5.2.1.	SINAPI	103696	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	13,00	140,16	BDI 1	176,10	2.289,30	RA
5.2.2.	CDHU	70.03.003	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA III/III - ÁREA ATÉ 2,00 M²	M²	4,68	1.613,40	BDI 1	2.027,08	9.486,74	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Boletim CDHU referência nº 192 - com desoneração

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
Local

sexta-feira, 12 de abril de 2024
Data

Elias Mauch Ferreira

Responsável Técnico
Nome: ELIAS MAUCH FERREIRA
CREA/CAU: 5070383571
ART/RRT: 2620240629864

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf

Documento número 7f7d5821-01c2-4e87-b45a-66ffb05c809e

Criado por elias_mauch@yahoo.com.br em 12 Abril 2024, 12:49



Assinaturas



Elias Mauch Ferreira
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail

IP: 200.148.138.51 / Geolocalização: -22.189802, -46.752695

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0

Safari/537.36

Data e hora: Abril 12, 2024, 12:52:22

E-mail: elias_mauch@yahoo.com.br (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)

Telefone: + 5519981345164

ZapSign Token: 1b9bb9a4-****-****-****-ebbdaaa6bc27

Elias Mauch Ferreira

Assinatura de Elias Mauch Ferreira



Hash do documento original (SHA256):

9a6dee142246629cf0ca02aafbb66f2a3985ab509344d7f3f1d15d45e0449549

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=7f7d5821-01c2-4e87-b45a-66ffb05c809e>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 7f7d5821-01c2-4e87-b45a-66ffb05c809e, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br



ZapSign
By Truora