

# MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DOPINHAL - SP

*"Palácio do Café"*  
*Gabinete da Prefeita*

## MEMORIAL DESCRITIVO

**OBRA:** PARQUE LINEAR DOS LAGOS – TRECHOS A, B E C

**LOCAL:** AVENIDA ROMUALDO DE SOUZA BRITO, S/N

**MUNICÍPIO:** ESPÍRITO SANTO DO PINHAL

**REGIME DE EXECUÇÃO:** EMPREITADA GLOBAL

**OBS.:** OS PONTOS DE REFERÊNCIA UTILIZADOS PARA O PROJETO SERÃO PARTINDO DA AVENIDA MARIA JOAQUINA E TENDO SEU TÉRMINO NA RUA QUINZE DE NOVEMBRO.

### 1. SERVIÇOS PRELIMINARES

#### 1.1 BANHEIRO QUÍMICO

Será instalado um banheiro químico durante o período de execução da obra.

#### 1.2 CONTAINER

O container será instalado durante o período de execução da obra para o depósito de materiais.

#### 1.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA

Durante o período de execução, será instalada uma placa de identificação de obra.

#### 1.4 LOCAÇÃO

No início da execução, será realizada a locação da obra com o auxílio de um topógrafo, locando as vias, calçadas, ciclofaixas, árvores e todos os elementos necessários para a execução da obra.

#### 1.5 DEMOLIÇÃO


A demolição será feita em calçadas existentes, localizadas ao longo de toda a Avenida Romualdo de Souza Brito, conforme Projeto de Demolição, para a execução de novas calçadas e rampas de acessibilidade.

### 2. CALÇADAS, RAMPAS E CICLOFAIXA

#### 2.1 CONCRETO

Tendo em base a planta baixa, o calçamento será com piso de concreto a ser executado para a substituição da calçada existente nos trechos mencionados acima.

Todos os trechos nos quais as calçadas forem reformadas ou onde forem executadas novas calçadas, deverão ser instaladas novas guias pré-moldadas de concreto.



# MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DOPINHAL - SP

***"Palácio do Café"***  
***Gabinete da Prefeita***

As rampas de acessibilidade serão executadas com concreto preparado na obra ( $f_{ck}=20\text{Mpa}$ ) e armadura em tela soldada de aço.

## **2.2 PISO TÁTIL**

O piso tátil será instalado ao longo da Avenida Romualdo de Souza Brito, conforme projeto.

## **2.3 PINTURA**

As ciclofaixas deverão ser pintadas com tinta vinílica ou acrílica, conforme projeto específico.

## **2.4 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE**

As rampas de acessibilidade serão executadas nas calçadas, conforme projeto, de forma a conectar as esquinas dos quarteirões para um melhor trajeto de forma mais acessível e segura.

## **2.5 CICLOFAIXA**

Ao longo do projeto será inserido uma faixa voltada para ciclistas, sendo delimitada através da pintura e no mesmo nível que a rua.

## **3. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO**

Será necessária 1 entrada de água, a ser executada em rede de PVC rígido soldável de diâmetro de 3/4", para a instalação do bebedouro de concreto. A entrada de água alimentará o bebedouro fixo de uma torneira da área de lazer localizada no parque, conforme projeto.

Os efluentes originados no bebedouro deverá ser coletado através da rede sanitária a ser executada em PVC rígido branco e conectada à rede de drenagem.

## **4. PAISAGISMO**

### **4.1 GRAMA**

As gramas estão destinadas para o talude existente, onde estarão inseridos a maioria das vegetações arbustivas ao longo do projeto.

## **5. MOBILIÁRIOS**

### **5.1 BANCO**

Os bancos serão de concreto, locados conforme projeto.

### **5.2 LIXEIRAS**



# MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DOPINHAL - SP

***"Palácio do Café"***  
***Gabinete da Prefeita***

As lixeiras serão de aço redondo da cor preta com tela de moeda, locadas conforme projeto.

## **5.3 GUARDA-CORPOS**

Serão instalados suportes para apoio de bicicletas em aço carbono 2", modelo U invertido sem emendas nas curvas, com acabamento em pintura eletrostática, fixação chumbada (com grapas) e/ou parafusada, materiais acessórios necessários para a instalação completa do suporte.

## **5.4 GUARDA-CORPOS**

Será instalado um gradil com altura de 1,10m e de tela eletro soldada, com malha de 5cm x 15cm, galvanizado, ao longo do projeto, na divisa entre a calçada e a margem do Ribeirão dos Porcos, conforme projeto.

Espírito Santo do Pinhal, 23 de agosto de 2023.

ENG. THALLES COQUIERI PANCRACIO  
**Responsável Técnico pela elaboração do projeto**  
CREA nº 507.046.689-8

ARQ. PAULO COSTA  
**Responsável Técnico**  
CAU|SP - A1228552

CRISTINA DO CARMO BRANDÃO BUENO  
DOMINGUES  
**Prefeita Municipal de Espírito Santo do Pinhal**