



Município de Espírito Santo do Pinhal

Av. Washington Luis, 50 – Tel: (19) 3651-9699 – www.pinhal.sp.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: INFRAESTRUTURA URBANA – Recapeamento asfáltico em diversas ruas do município, com execução de sarjetões e lombofaixa onde necessário,

Espírito Santo do Pinhal – SP

ART: 2620251291513

Referência: Boletim CDHU 200

Versão: Sem desoneração **DATA:** 09/02/2026

BDI: 22,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	CUSTO UNIT.(R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI(R\$)	VALOR TOTAL
1		Serviços Preliminares					R\$ 5.254,92
1.1	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	4,50	210,13	256,36	R\$ 1.153,62
1.2	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	13230,00	0,25	0,31	R\$ 4.101,30
2		Faixa de Pedestre Elevada					R\$ 41.367,06
2.1	70.01.003	Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica – lombofaixa	M2	126,00	269,11	328,31	R\$ 41.367,06
3		Execução sarjetão					R\$ 8.455,36
3.1	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	5,63	906,93	1.106,45	R\$ 6.229,31
3.2	03.01.260	Demolição mecanizada de sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	5,63	324,09	395,39	R\$ 2.226,05
4		Recapeamento Asfáltico					R\$ 868.913,33
4.1	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	13.230,00	0,91	1,11	R\$ 14.685,30
2.3.2	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	13.230,00	6,66	8,13	R\$ 107.559,90
2.3.3	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ faixa granulométrica "C" DNIT	M3	396,90	1.542,01	1.881,25	R\$ 746.668,13
TOTAL :							R\$ 923.990,67

COMPOSIÇÃO DO BDI (acórdão 2622/2013-TCU)		
SIGLAS	DESCRIÇÃO	%
AC	Taxa de Rateio da Administração Central	4,01%
S + G	Taxa de Seguro e garantia do empreendimento	0,40%
R	Taxa de Risco	0,56%
DF	Taxa de Despesas Financeiras	1,11%
L	Taxa de Lucro	7,30%
I	Taxa de tributos	6,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB (INSS)	
Taxa do BDI (%)		22,00%

Fórmula utilizada: $BDI = (1 + AC + R + S + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1$
(1 - I)

Prefeito Municipal
Sergio Del Bianchi Junior

Resp. tecnico: Elias Mauch Ferreira
CREA nº 5070383571